COTIZACION

Fecha : *11/03/2026*
Número de control: *1847*
Fecha de vencimiento: *30 DIAS*

GR SOLUCIONES ACCO SRL **PREPARADO POR: DEYVIN GARCIA**

Dirección: 300 mtrs sur de plaza San Josecito

C.J. 3-102-894536 Cel.+506 6449-8203

Alajuelita , San José
email: grsolucionesaccofacturas@gmail.com

Cliente: Maëlle Dubois Tel: +506 8870-6115
Condominio Jomayca, San José

Descripción trabajo:
Remodelación Segunda Planta – ***Mano de Obra***
Área total: 59.22 m² (7.95m x 7.45m)
Preparado por: Deyvin García

No.	Descripción	Cantidad	Unidades	Precio Unitario	Precio Total
1	*DEMOLICIÓN GENERAL* *Desmontaje y demolición de divisiones existentes, cielos rasos, instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas en segunda planta. Acarreo y disposición de escombros dentro del sitio.*	1	Global	₡700,000	₡700,000
2	*CONSTRUCCIÓN PAREDES LIVIANAS EN GYPSUM* *Estructura metálica y placa Gypsum según diseño aprobado: 2 habitaciones (cama king), home office, walking closet y baño completo. Durock en zona húmeda. Acabados minimalista.*	1	Global	₡1,500,000	₡1,500,000
3	*RECUPERACIÓN PATIO DE LUZ* *Limpieza estructural, impermeabilización, acabado de paredes y cielo interior, remates perimetrales y pintura.*	1	Global	₡280,000	₡280,000
4	*INSTALACIONES SANITARIAS* *Instalación y reubicación de tuberías de agua potable (fría/caliente) y aguas negras. Colocación de loza de baño, grifería y accesorios (suministrados por cliente).*	1	Global	₡650,000	₡650,000
5	*INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS* *Instalación, reubicación y conexionado de circuitos eléctricos, tomas, apagadores y luminarias según nuevo diseño. Incluye canalización y cableado estructurado.*	1	Global	₡850,000	₡850,000
6	*CERÁMICA BAÑO – PISO Y PAREDES* *Impermeabilización (Sika o similar), preparación y colocación de cerámica en piso y paredes de baño completo (material suministrado por cliente).*	1	Global	₡400,000	₡400,000

7	*PISO CEMENTO LUJADO* *Preparación de base, nivelación y lujado de concreto en habitaciones, home office y walking closet.*	*59.22*	m²	₡5,500	₡325,710
8	*COLOCACIÓN DE PUERTAS Y RODAPIÉS* *Instalación de puertas interiores con marcos, bisagras y cerraduras + rodapié perimetral (puertas y rodapiés suministrados por cliente).*	*1*	Global	₡320,000	₡320,000
9	*INSTALACIÓN MUEBLES DE BAÑO Y CLOSETS* *Colocación de muebles de baño, espejos, accesorios y módulos de closet equipados (suministrados por cliente).*	*1*	Global	₡250,000	₡250,000
10	*PINTURA – DOS MANOS* *Preparación de superficies (masilla, lija), sellador y dos manos de pintura latex premium en paredes y cielos. Color a selección de la cliente. Acabado minimalista.*	*1*	Global	₡650,000	₡650,000
11	*ACABADOS GENERALES, REMATES Y LIMPIEZA FINAL* *Boquillas, silicón en uniones, tapas eléctricas, remates de esquinas y limpieza final completa de la planta.*	*1*	Global	₡603,900	₡603,900
				TOTAL GENERAL:	**₡6,529,610**

Condiciones especiales

1. El presente presupuesto corresponde **ÚNICAMENTE a mano de obra**. Todos los materiales, puertas, rodapiés, muebles de baño, closets equipados y acabados son suministrados por la cliente.
2. Duración estimada: 6 semanas con 4 operarios de lunes a sábado en horario acordado, una vez recibido el anticipo del 30%.
3. Forma de pago: 30% anticipo al inicio de obra + anticipos quincenales proporcionales al avance comprobado.
4. Se incluye acompañamiento del arquitecto para selección de acabados y entrega de proyecto final en 3D renderizado previo al inicio de obra, SIN COSTO para la cliente.
5. Todos los trabajos cuentan con garantía conforme a lo estipulado por la Cámara de la Construcción de Costa Rica.
6. El precio puede ser revisado si el diseño final aprobado varía significativamente el alcance aquí descrito.
7. Precio sin IVA si la cliente desea factura electrónica se le agrega al monto final el 13% de impuesto

GR SOLUCIONES ACCO SRL C.J. 3-102-894536
Número de cuenta BAC: ₡ 959887936 | BAC $: 959887936 | Sinpe Móvil: 6449-8203
IBAN ₡: CR06010200009598879369 | IBAN $: CR06010200009598879369
Correo: grsolucionesaccofacturas@gmail.com